

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 5.2.2021

o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

## ZŠ KOSTELEK U HOLEŠOVA – VESTAVBA SCHODIŠTĚ

### čl. I Smluvní strany

#### 1. Obec Kostelec u Holešova

se sídlem: Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova  
zastoupena: RNDr. Marcela Pospíšilíková – starostka  
IČ: 00287342  
DIČ: CZ00287342

(dále jen „objednatel“)

#### 2. Rovina stavební a.s.

se sídlem: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín  
zastoupena: Zdeněk Zlámal – předseda představenstva  
Ing. Cesar Baron, místopředseda představenstva  
IČ: 45193096  
DIČ: CZ45193096

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 6318  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 13203851/0100  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: V. Rudý  
tel./email: 573 350 154 / info@rovina.cz

(dále jen „zhotovitel“)

### čl. II Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.2.2021 se mění pouze čl. V. Cena za dílo:

| Cena za dílo celkem (dle SOD) | Kč        |
|-------------------------------|-----------|
| Cena bez DPH                  | 1 444 607 |
| DPH                           | 303 367   |
| Cena vč. DPH                  | 1 747 974 |

| <b>Vícepráce</b> | <b>Kč</b> |
|------------------|-----------|
| Cena bez DPH     | 68 131,33 |
| DPH              | 14 307,58 |
| Cena vč. DPH     | 82 438,91 |

| <b>Méněpráce</b> | <b>Kč</b> |
|------------------|-----------|
| Cena bez DPH     | 5 895,79  |
| DPH              | 1 238,12  |
| Cena vč. DPH     | 7 133,91  |

| <b>Rozdíl Vícepráce - Méněpráce</b> | <b>Kč</b> |
|-------------------------------------|-----------|
| Cena bez DPH                        | 62 235,54 |
| DPH                                 | 13 069,46 |
| Cena vč. DPH                        | 75 305,00 |

| <b>Cena za dílo celkem (dle SOD+ Dodatek č. 1)</b> | <b>Kč</b>           |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH                                       | <b>1 506 842,54</b> |
| DPH                                                | 316 436,46          |
| Cena vč. DPH                                       | <b>1 823 279</b>    |

Položkový rozpočet stavby – rekapitulace dílčích částí a rekapitulace dílů představující navýšení ceny díla oproti souhrnnému rozpočtu dle SOD je Přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k výše uvedené SOD.

Ve všech zbývajících částech zůstává výše uvedená SOD ze dne 5.2.2021 v platnosti beze změn.

V Kostelci u Holešova dne:

V Hulíně dne:

-----

za objednatele

-----

za zhotovitele

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: Z 147 ZŠ Kostelec u Holešova**

Objednatel: **Obec Kostelec u Holešova** IČO: **00287342**  
**58** DIČ: **CZ00287342**  
**76843 Kostelec u Holešova**

Zhotovitel: **Rovina stavební a.s.** IČO: **45193096**  
**Kroměřížská 134** DIČ: **CZ45193096**  
**76824 Hulín**

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 47 767,26        |
| PSV              |  |  | 14 468,28        |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>62 235,54</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                      |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00 CZK</b>      |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00 CZK</b>      |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>62 235,54 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>13 069,00 CZK</b> |

Zaokrouhlení **0,46 CZK**

**Cena celkem s DPH 75 305,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                 | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem       | Cena celkem      | %          |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>201</b>       | <b>Více a méně práce</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>62 235,54</b>        | <b>13 069,46</b> | <b>75 305,00</b> | <b>100</b> |
| 01.01            | Podkladní beton, izolace, základová deska - vícepráce | 0,00                    | 51 157,23               | 10 743,02        | 61 900,25        | 82         |
| 01.02            | Podkladní beton, izolace, základová deska - méněpráce | 0,00                    | -5 895,79               | -1 238,12        | -7 133,91        | -9         |
| 02.01            | Vícepráce vyvolané po odkrytí konstrukcí              | 0,00                    | 16 974,10               | 3 564,56         | 20 538,66        | 27         |
| Celkem za stavbu |                                                       | 0,00                    | 62 235,54               | 13 069,46        | 75 305,00        | 100        |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 1           | Zemní práce                     | HSV      |  |  | 4 255,69  | 7   |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání    | HSV      |  |  | 11 299,35 | 18  |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce   | HSV      |  |  | 7 576,84  | 12  |
| 4           | Vodorovné konstrukce            | HSV      |  |  | 3 479,58  | 6   |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní          | HSV      |  |  | 2 722,12  | 4   |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce  | HSV      |  |  | 8 508,41  | 14  |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      |  |  | 764,07    | 1   |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 3 530,67  | 6   |
| 711         | Izolace proti vodě              | PSV      |  |  | 9 467,16  | 15  |
| 713         | Izolace tepelné                 | PSV      |  |  | 3 450,99  | 6   |
| 767         | Konstrukce zámečnické           | PSV      |  |  | 1 550,13  | 2   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 5 630,53  | 9   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 62 235,54 | 100 |



## Položkový rozpočet

|    |       |                                                       |
|----|-------|-------------------------------------------------------|
| S: | Z 147 | ZŠ Kostelec u Holešova                                |
| O: | 201   | Více a méně práce                                     |
| R: | 01.01 | Podkladní beton, izolace, základová deska - vícepráce |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                         |    |          |           | <b>4 255,69</b>  |
| 1               | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3                                                                                                  | m3 | 2,03599  | 1 051,09  | 2 140,01         |
|                 |               | celá plocha původní podlahy : $(4,82*5,13)*0,12$                                                                                           |    | 2,96719  |           |                  |
|                 |               | odpočet výkopu pro základy : $-(1,8*0,7+1,0*0,5)*0,12$                                                                                     |    | -0,21120 |           |                  |
|                 |               | odpočet výkopu pro kanalizaci : $-(12,0*0,5)*0,12$                                                                                         |    | -0,72000 |           |                  |
| 2               | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                        | m3 | 2,03599  | 219,21    | 446,31           |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,03599                                                                                                    |    | 2,03599  |           |                  |
| 3               | 162201203R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m                                                             | m3 | 2,03599  | 198,73    | 404,61           |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,03599                                                                                                    |    | 2,03599  |           |                  |
| 4               | 162201210R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem                                                  | m3 | 2,03599  | 175,83    | 357,99           |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,03599                                                                                                    |    | 2,03599  |           |                  |
| 5               | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4                                           | m3 | 2,03599  | 212,58    | 432,81           |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,03599                                                                                                    |    | 2,03599  |           |                  |
| 6               | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                       | m3 | 2,03599  | 232,79    | 473,96           |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,03599                                                                                                    |    | 2,03599  |           |                  |
| <b>Díl: 2</b>   |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                        |    |          |           | <b>11 299,35</b> |
| 7               | 273321311R00  | Železobeton základových desek C 16/20                                                                                                      | m3 | 2,96719  | 2 730,00  | 8 100,43         |
|                 |               | celá plocha původní podlahy : $(4,82*5,13)*0,12$                                                                                           |    | 2,96719  |           |                  |
| 8               | 273362021R00  | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI e5-150/150... 12,63kg/ks = 6ks : $12,63*6/1000$                                          | t  | 0,07578  | 42 213,30 | 3 198,92         |
|                 |               |                                                                                                                                            |    | 0,07578  |           |                  |
| <b>Díl: 63</b>  |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                      |    |          |           | <b>8 508,41</b>  |
| 9               | 631312621R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25.                                                                             | m3 | 1,21805  | 4 275,96  | 5 208,33         |
|                 |               | nová podlaha v 1.NP : $28,03*0,07$                                                                                                         |    | 1,96210  |           |                  |
|                 |               | odpočet z rozpočtu SOD :                                                                                                                   |    |          |           |                  |
|                 |               | 101 : $-(13,53-3,1*1,39)*0,05$                                                                                                             |    | -0,46105 |           |                  |
|                 |               | 104, 105 : $-(1,3+4,36)*0,05$                                                                                                              |    | -0,28300 |           |                  |
| 10              | 631319161R00  | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm                                                                                 | m3 | 1,21805  | 1 004,91  | 1 224,03         |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,21805                                                                                                    |    | 1,21805  |           |                  |
| 11              | 631361921RT2  | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm                                  | t  | 0,04918  | 42 213,30 | 2 076,05         |
|                 |               | PDL2 - celé 1.NP, odpočet 101,104,105 : $(28,03-(13,53-3,1*1,39+1,3+4,36))*3,117*1,2/1000$                                                 |    | 0,04918  |           |                  |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                  |    |          |           | <b>6 085,92</b>  |
| 12              | 965042231R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 2,25539  | 2 698,39  | 6 085,92         |
|                 |               | celá plocha původní podlahy : $(4,82*5,13)*0,15$                                                                                           |    | 3,70899  |           |                  |
|                 |               | odpočet výkopu pro kanalizaci : $-(12,0*0,5)*0,15$                                                                                         |    | -0,90000 |           |                  |
|                 |               | odpočet základ schodů : $-(2*0,9+1,2*0,5)*0,15$                                                                                            |    | -0,36000 |           |                  |
|                 |               | $-(1,8*0,7+1*0,5)*0,11$                                                                                                                    |    | -0,19360 |           |                  |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                             |    |          |           | <b>3 001,23</b>  |
| 13              | 999281105R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m.                       | t  | 10,74899 | 279,21    | 3 001,23         |
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                  |    |          |           | <b>9 467,16</b>  |



## Položkový rozpočet

|    |       |                                                       |
|----|-------|-------------------------------------------------------|
| S: | Z 147 | ZŠ Kostelec u Holešova                                |
| O: | 201   | Více a méně práce                                     |
| R: | 01.01 | Podkladní beton, izolace, základová deska - vícepráce |

| P.č.                                            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| 14                                              | 711111001RZ1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP<br>celá plocha původní podlahy : 4,82*5,13<br>101 : -(13,53-3,1*1,39)                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 15,50560 | 26,59     | 412,29          |
|                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 24,72660 |           |                 |
|                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -9,22100 |           |                 |
| 15                                              | 711141559RY2  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním nosivem<br>Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 15,50560                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 15,50560 | 188,68    | 2 925,60        |
|                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 15,50560 |           |                 |
| 16                                              | 711140101R00  | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst<br>celá plocha původní podlahy : (4,82*5,13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 24,72660 | 17,40     | 430,24          |
|                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 24,72660 |           |                 |
| 17                                              | 711781166R00  | Provedení detailů tmelem epoxid., vodor., tkanina<br>napojení nové a staré izolace : 0,3*2*(4,82+6,33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 6,69000  | 785,00    | 5 251,65        |
|                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 6,69000  |           |                 |
| 18                                              | 998711201R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %  | 90,19780 | 4,96      | 447,38          |
| <b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           | <b>3 450,99</b> |
| 19                                              | 713121111RT1  | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu<br>nová výměra (2 vrstvy) : 28,03<br>odpočet z rozpočtu SOD PDL2 :<br>101 : -1,85*(1,39+3,43)<br>104,105 : -(1,3+4,36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 13,45300 | 23,80     | 320,18          |
|                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 28,03000 |           |                 |
|                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -8,91700 |           |                 |
|                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -5,66000 |           |                 |
| 20                                              | 713191100RT9  | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie<br>nová výměra : 28,03-20,47450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 7,55550  | 29,18     | 220,47          |
|                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 7,55550  |           |                 |
| 21                                              | 28375704R     | deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3<br>podlahový EPS tl.6cm : 13,453*0,06*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 0,84754  | 3 330,30  | 2 822,56        |
|                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,84754  |           |                 |
| 22                                              | 998713201R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %  | 33,63210 | 2,61      | 87,78           |
| <b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           | <b>5 088,48</b> |
| 23                                              | 979081111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t  | 5,08228  | 196,76    | 999,99          |
| 24                                              | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 76,23420 | 13,07     | 996,38          |
| 25                                              | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t  | 5,08228  | 280,25    | 1 424,31        |
| 26                                              | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t  | 5,08228  | 31,24     | 158,77          |
| 27                                              | 979990107R00  | Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t  | 4,96186  | 117,54    | 583,22          |
| 28                                              | 979990121R00  | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t  | 0,12042  | 2 175,00  | 261,91          |
| 29                                              | 979086112R00  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě.<br>Včetně:<br>- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,<br>- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,<br>- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | t  | 5,08228  | 130,63    | 663,90          |

## Položkový rozpočet

|    |       |                                                       |
|----|-------|-------------------------------------------------------|
| S: | Z 147 | ZŠ Kostelec u Holešova                                |
| O: | 201   | Více a méně práce                                     |
| R: | 01.02 | Podkladní beton, izolace, základová deska - méněpráce |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                |    |          |           | <b>-5 895,79</b> |
| 1              | 631312141R00  | Doplnění mazanin betonem prostým rýh DOPLNĚNÍ RÝH<br>BETONEM v dosavadních mazaninách                                                                    | m3 | -0,96000 | 4 192,26  | -4 024,57        |
| 2              | 965049112RT1  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb<br>a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených<br>svařovanou sítí, tloušťkv přes 100 mm | m3 | -1,56109 | 1 198,66  | -1 871,22        |





## Položkový rozpočet

|    |       |                                          |
|----|-------|------------------------------------------|
| S: | Z 147 | ZŠ Kostelec u Holešova                   |
| O: | 201   | Více a méně práce                        |
| R: | 02.01 | Vícepráce vyvolané po odkrytí konstrukcí |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 3</b>   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                              |    |          |           | <b>7 576,84</b> |
| 1               | 310239211RT2  | Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou<br>104 : 0,1*1,8*1,4                                                                      | m3 | 0,25200  | 6 192,22  | 1 560,44        |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,25200  |           |                 |
| 2               | 317941123R00  | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm<br>U160, dl. 2,0m : 18,8*2,0/1000<br>U180, dl. 5,7m : 22,0*5,7/1000                                                  | t  | 0,16300  | 6 872,38  | 1 120,20        |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,03760  |           |                 |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,12540  |           |                 |
| 3               | 13384340R     | Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli S235 11375<br>U160, dl. 2,0m : 18,8*2,0/1000*1,15                                                                                                                        | t  | 0,04324  | 26 120,00 | 1 129,43        |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,04324  |           |                 |
| 4               | 13483310R     | Tyč průřezu U 180, hrubé, jakost oceli S235 11375<br>U180, dl. 5,7m : 22,0*5,7/1000*1,15                                                                                                                          | t  | 0,14421  | 26 120,00 | 3 766,77        |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,14421  |           |                 |
| <b>Díl: 4</b>   |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                       |    |          |           | <b>3 479,58</b> |
| 5               | 411321315R00  | Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25<br>strop pod komínem : 1,35*1,5*0,15 | m3 | 0,30375  | 3 704,43  | 1 125,22        |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,30375  |           |                 |
| 6               | 411351101RT4  | Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm. - zřízení<br>1,35*1,5                                                 | m2 | 2,02500  | 495,71    | 1 003,81        |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                   |    | 2,02500  |           |                 |
| 7               | 411351102R00  | Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy . - odstranění<br>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,02500                                                                  | m2 | 2,02500  | 91,86     | 186,02          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                   |    | 2,02500  |           |                 |
| 8               | 411361821R00  | Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)<br>1ks kari e8-150/150 : 32,39/1000                                                                                                                                    | t  | 0,03239  | 35 953,40 | 1 164,53        |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,03239  |           |                 |
| <b>Díl: 61</b>  |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                                     |    |          |           | <b>2 722,12</b> |
| 9               | 612421615R00  | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená<br>Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 9,64600                                                                                                                              | m2 | 9,64600  | 234,00    | 2 257,16        |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                   |    | 9,64600  |           |                 |
| 10              | 612474410R00  | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk<br>1,5*1,39                                                                                                                                                        | m2 | 2,08500  | 223,00    | 464,96          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                   |    | 2,08500  |           |                 |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                         |    |          |           | <b>573,94</b>   |
| 11              | 978015291R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %<br>1,3*(4,82+2,1+0,5)                                               | m2 | 9,64600  | 59,50     | 573,94          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                   |    | 9,64600  |           |                 |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                    |    |          |           | <b>529,44</b>   |
| 12              | 999281105R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m.                                                                                              | t  | 1,89619  | 279,21    | 529,44          |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                      |    |          |           | <b>1 550,13</b> |
| 13              | 767995104R00  | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg<br>2x plotna 0,3/0,3/0,01 : 7850*0,01*0,3*0,3*2                                                                                     | kg | 14,13000 | 71,18     | 1 005,77        |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                   |    | 14,13000 |           |                 |
| 14              | 13611228R     | Plech hladký jakost S235 10x1000x2000 mm<br>2x plotna 0,3/0,3/0,01 : 7850*0,01*0,3*0,3*2/1000*1,15                                                                                                                | t  | 0,01625  | 33 498,90 | 544,36          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,01625  |           |                 |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                            |    |          |           | <b>542,05</b>   |
| 15              | 979081111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                                  | t  | 0,56911  | 196,76    | 111,98          |
| 16              | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                            | t  | 8,53665  | 13,07     | 111,57          |

## Položkový rozpočet

|    |       |                                          |
|----|-------|------------------------------------------|
| S: | Z 147 | ZŠ Kostelec u Holešova                   |
| O: | 201   | Více a méně práce                        |
| R: | 02.01 | Vícepráce vyvolané po odkrytí konstrukcí |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|
| 17   | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                                                      | t  | 0,56911  | 280,25    | 159,49 |
| 18   | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot<br>příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                   | t  | 0,56911  | 31,24     | 17,78  |
| 19   | 979990107R00  | Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina<br>17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů                                     | t  | 0,56911  | 117,54    | 66,89  |
| 20   | 979086112R00  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání<br>nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní<br>prostředek při vodorovné dopravě | t  | 0,56911  | 130,63    | 74,34  |

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.