

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 5.2.2021

o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

ZŠ KOSTELEČ U HOLEŠOVA – VESTAVBA SCHODIŠTĚ

čl. I Smluvní strany

1. Obec Kostelec u Holešova

se sídlem: Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova
zastoupena: – starostka
IČ: 00287342
DIČ: CZ00287342

(dále jen „objednatel“)

2. Rovina stavební a.s.

se sídlem: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
zastoupena: předseda představenstva
„ místopředseda představenstva
IČ: 45193096
DIČ: CZ45193096
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 6318
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 13203851/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
tel./email: 573 350 154 / info@rovina.cz

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.2.2021 se mění pouze čl. V. **Cena za dílo:**

Cena za dílo celkem (dle SOD)	Kč
Cena bez DPH	1 444 607
DPH	303 367
Cena vč. DPH	1 747 974

Vícepráce	Kč
Cena bez DPH	68 131,33
DPH	14 307,58
Cena vč. DPH	82 438,91

Méněpráce	Kč
Cena bez DPH	5 895,79
DPH	1 238,12
Cena vč. DPH	7 133,91

Rozdíl Vícepráce - Méněpráce	Kč
Cena bez DPH	62 235,54
DPH	13 069,46
Cena vč. DPH	75 305,00

Cena za dílo celkem (dle SOD+ Dodatek č. 1)	Kč
Cena bez DPH	1 506 842,54
DPH	316 436,46
Cena vč. DPH	1 823 279

Položkový rozpočet stavby – rekapitulace dílčích částí a rekapitulace dílů představující navýšení ceny díla oproti souhrnnému rozpočtu dle SOD je Přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k výše uvedené SOD.

Ve všech zbývajících částech zůstává výše uvedená SOD ze dne 5.2.2021 v platnosti beze změn.

V Kostelci u Holešova dne:

V Hulíně dne:

za objednatele

za zhotovitele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Z 147** **ZŠ Kostelec u Holešova**

Objednatel: **Obec Kostelec u Holešova** **IČO: 00287342**
 58 **DIČ: CZ00287342**
 76843 **Kostelec u Holešova**

Zhotovitel: **Rovina stavební a.s.** **IČO: 45193096**
 Kroměřížská 134 **DIČ: CZ45193096**
 76824 **Hulín**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			47 767,26
PSV			14 468,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			62 235,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	62 235,54 CZK
Základní DPH	21 %	13 069,00 CZK
Zaokrouhlení		0,46 CZK

Cena celkem s DPH **75 305,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
201	Více a méně práce	0,00	62 235,54	13 069,46	75 305,00	100
01.01	Podkladní beton, izolace, základová deska - vícepráce	0,00	51 157,23	10 743,02	61 900,25	82
01.02	Podkladní beton, izolace, základová deska - méněpráce	0,00	-5 895,79	-1 238,12	-7 133,91	-9
02.01	Vícepráce vyvolané po odkrytí konstrukcí	0,00	16 974,10	3 564,56	20 538,66	27
Celkem za stavbu		0,00	62 235,54	13 069,46	75 305,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 255,69	7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			11 299,35	18
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 576,84	12
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 479,58	6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 722,12	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			8 508,41	14
96	Bourání konstrukcí	HSV			764,07	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 530,67	6
711	Izolace proti vodě	PSV			9 467,16	15
713	Izolace tepelné	PSV			3 450,99	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 550,13	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 630,53	9
Cena celkem					62 235,54	100

Položkový rozpočet

S:	Z 147	ZŠ Kostelec u Holešova
O:	201	Více a méně práce
R:	01.01	Podkladní beton, izolace, základová deska - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 255,69
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 celá plocha původní podlahy : $(4,82*5,13)*0,12$ odpočet výkopu pro základy : $-(1,8*0,7+1,0*0,5)*0,12$ odpočet výkopu pro kanalizaci : $-(12,0*0,5)*0,12$	m3	2,03599	1 051,09	2 140,01
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,03599	m3	2,03599	219,21	446,31
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,03599	m3	2,03599	198,73	404,61
4	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,03599	m3	2,03599	175,83	357,99
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,03599	m3	2,03599	212,58	432,81
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,03599	m3	2,03599	232,79	473,96
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				11 299,35
7	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 celá plocha původní podlahy : $(4,82*5,13)*0,12$	m3	2,96719	2 730,00	8 100,43
8	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI e5-150/150... 12,63kg/ks = 6ks : 12,63*6/1000	t	0,07578	42 213,30	3 198,92
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				8 508,41
9	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, nová podlaha v 1.NP : $28,03*0,07$ odpočet z rozpočtu SOD : 101 : $-(13,53-3,1*1,39)*0,05$ 104,105 : $-(1,3+4,36)*0,05$	m3	1,21805	4 275,96	5 208,33
10	631319161R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,21805	m3	1,21805	1 004,91	1 224,03
11	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm PDL2 - celé 1.NP, odpočet 101,104,105 : $(28,03-(13,53-3,1*1,39+1,3+4,36))*3,117*1,2/1000$	t	0,04918	42 213,30	2 076,05
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 085,92
12	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 celá plocha původní podlahy : $(4,82*5,13)*0,15$ odpočet výkopu pro kanalizaci : $-(12,0*0,5)*0,15$ odpočet základ schodů : $-(2*0,9+1,2*0,5)*0,15$ $-(1,8*0,7+1*0,5)*0,11$	m3	2,25539	2 698,39	6 085,92
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 001,23
13	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m.	t	10,74899	279,21	3 001,23
Díl: 711		Izolace proti vodě				9 467,16

Položkový rozpočet

S:	Z 147	ZŠ Kostelec u Holešova
O:	201	Více a méně práce
R:	01.01	Podkladní beton, izolace, základová deska - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr včetně dodávky penetračního laku ALP celá plocha původní podlahy : 4,82*5,13 101 : -(13,53-3,1*1,39)	m2	15,50560 24,72660 -9,22100	26,59	412,29
15	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posytem Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 15,50560	m2	15,50560 15,50560	188,68	2 925,60
16	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst celá plocha původní podlahy : (4,82*5,13)	m2	24,72660 24,72660	17,40	430,24
17	711781166R00	Provedení detailů tmelem epoxid., vodor., tkanina napojení nové a staré izolace : 0,3*2*(4,82+6,33)	m2	6,69000 6,69000	785,00	5 251,65
18	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	90,19780	4,96	447,38
Díl: 713 Izolace tepelné						3 450,99
19	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu nová výměra (2 vrstvy) : 28,03 odpočet z rozpočtu SOD PDL2 : 101 : -1,85*(1,39+3,43) 104,105 : -(1,3+4,36)	m2	13,45300 28,03000 -8,91700 -5,66000	23,80	320,18
20	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie nová výměra : 28,03-20,47450	m2	7,55550 7,55550	29,18	220,47
21	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 podlahový EPS tl.6cm : 13,453*0,06*1,05	m3	0,84754 0,84754	3 330,30	2 822,56
22	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	33,63210	2,61	87,78
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						5 088,48
23	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,08228	196,76	999,99
24	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	76,23420	13,07	996,38
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,08228	280,25	1 424,31
26	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,08228	31,24	158,77
27	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	4,96186	117,54	583,22
28	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,12042	2 175,00	261,91
29	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.	t	5,08228	130,63	663,90

Položkový rozpočet

S:	Z 147	ZŠ Kostelec u Holešova
O:	201	Více a méně práce
R:	01.02	Podkladní beton, izolace, základová deska - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-5 895,79
1	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh DOPLNĚNÍ RÝH BETONEM v dosavadních mazaninách	m3	-0,96000	4 192,26	-4 024,57
2	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	-1,56109	1 198,66	-1 871,22

Položkový rozpočet

S:	Z 147	ZŠ Kostelec u Holešova
O:	201	Více a méně práce
R:	02.01	Vícepráce vyvolané po odkrytí konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 576,84
1	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou 104 : 0,1*1,8*1,4	m3	0,25200	6 192,22	1 560,44
				0,25200		
2	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm U160, dl. 2,0m : 18,8*2,0/1000 U180, dl. 5,7m : 22,0*5,7/1000	t	0,16300	6 872,38	1 120,20
				0,03760		
				0,12540		
3	13384340R	Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli S235 11375 U160, dl. 2,0m : 18,8*2,0/1000*1,15	t	0,04324	26 120,00	1 129,43
				0,04324		
4	13483310R	Tyč průřezu U 180, hrubé, jakost oceli S235 11375 U180, dl. 5,7m : 22,0*5,7/1000*1,15	t	0,14421	26 120,00	3 766,77
				0,14421		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 479,58
5	411321315R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25 strop pod komínem : 1,35*1,5*0,15	m3	0,30375	3 704,43	1 125,22
				0,30375		
6	411351101RT4	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm. - zřízení 1,35*1,5	m2	2,02500	495,71	1 003,81
				2,02500		
7	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy, - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,02500	m2	2,02500	91,86	186,02
				2,02500		
8	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) 1ks kari e8-150/150 : 32,39/1000	t	0,03239	35 953,40	1 164,53
				0,03239		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 722,12
9	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 9,64600	m2	9,64600	234,00	2 257,16
				9,64600		
10	612474410R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk 1,5*1,39	m2	2,08500	223,00	464,96
				2,08500		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				573,94
11	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % 1,3*(4,82+2,1+0,5)	m2	9,64600	59,50	573,94
				9,64600		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				529,44
12	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m	t	1,89619	279,21	529,44
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 550,13
13	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg 2x plotna 0,3/0,3/0,01 : 7850*0,01*0,3*0,3*2	kg	14,13000	71,18	1 005,77
				14,13000		
14	13611228R	Plech hladký jakost S235 10x1000x2000 mm 2x plotna 0,3/0,3/0,01 : 7850*0,01*0,3*0,3*2/1000*1,15	t	0,01625	33 498,90	544,36
				0,01625		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				542,05
15	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,56911	196,76	111,98
16	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8,53665	13,07	111,57

Položkový rozpočet

S:	Z 147	ZŠ Kostelec u Holešova
O:	201	Více a méně práce
R:	02.01	Vícepráce vyvolané po odkrytí konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,56911	280,25	159,49
18	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,56911	31,24	17,78
19	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,56911	117,54	66,89
20	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	0,56911	130,63	74,34

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.